# KNAUF POLYPLAC BRICK

## Complexe de doublage

Notice de pose - Septembre 2021

**La mise en oeuvre devra être réalisée conformément aux documents suivants:**
- **Avis Technique n° 9/21-1067_V1**
- **Dispositions en tête selon DTU 25.41**
- **Dispositions en pied selon DTU 25.42**

### 1



**Préparation du support:**
- Le support doit être sain, sec, dépoussiéré et exempt de tout produit
- Défauts de planéité ≤ 15mm sous règle de 2.00m
- Bâtiment hors d'eau, hors d'air; locaux secs et à l'abri d'apport accidentel d'eau liquide

### 2



Découpe des panneaux à hauteur de la scie égoïne

### 3




Application du mortier adhésif MAK3 en 2 étapes:
- Application de bandes espacées de 40 cm
- Application de plots, 4 plots sur la largeur

### 4



Application du panneau contre le support avec butée en partie haute et calage en partie basse ≤13 mm

### 5



Réglage du doublage contre le support : aplomb, alignement, affleurement

### 6



Traitement des jonctions entre panneaux (enduit+bande) ou des angles (enduit+bande ou cornière métallique)

**QUANTITATIF**
**Pour 1 m²:**

| | | |
|---|---|---|
| Complexe de doublage | 1.05 | m² |
| Bande d'étanchéité 30mm | 0.40 | U |
| Mortier adhésif MAK3 | 3 | Kg |
| Silk 4h | 0.33 | Kg |
| Bande à joint | 1.40 | ml |